Legenda:

- parcelna meja
- meja OPPN
- (A) predviden Objekt lovskega centra
- (B) predviden Lovski muzej
- predviden AB zid, h= do 1,5 m

Postavitvena površina za gasilsko vozilo (6m x 11m)

Dovozna pot za intervencijska vozila

zakoličba objekta – glavne osi

T	X_koor	Y_koor
1	477349.1866	113716.4886
2	477342.7261	113723.9106
3	477357.5099	113736.7792
4	477382.2919	113773.6195
5	477390.6723	113767.9822
6	477365.8903	113731.1418
7	477365.9639	113731.0923

Dostop

T	X_koor	Y_koor
8	477382.3460	113738.8132
9	477381.2886	113736.7819
10	477380.7461	113739.8894
11	477351.2249	113714.1926
12	477340.8072	113701.5450
13	477351.8029	113693.6914
14	477344.0151	113694.7635
15	477341.5207	113695.7071
16	477326.7133	113699.0583
17	477328.8753	113696.3186
18	477329.0831	113704.1544
19	477330.4295	113699.6709
20	477331.6744	113697.1750

Zunanja ureditev

T	X_koor	Y_koor
21	477331.5784	113703.3630
22	477343.1012	113710.7010
23	477345.4773	113709.1897
24	477345.8317	113713.0777
25	477347.6044	113711.0412
26	477381.9353	113777.5735
27	477370.6797	113774.7823
28	477361.7584	113768.5607
29	477351.1725	113752.9517
30	477344.3470	113745.2515
31	477332.5292	113734.9580
32	477331.5224	113734.0520
33	477320.2303	113723.5402

T	X_koor	Y_koor
34	477373.2619	113772.5756
35	477373.2669	113766.6004
36	477342.2120	113719.7911
37	477342.5811	113712.9600
38	477339.4350	113724.0819
39	477324.5550	113711.1297
40	477321.9921	113707.6699
41	477328.4563	113703.9788
42	477323.7861	113705.7636
43	477318.0161	113708.3441
44	477298.9932	113720.3222
45	477287.2934	113729.6366
46	477284.1954	113725.7453

povezovalna pot / zgornji nivo

T	X_koor	Y_koor
47	477331.0731	113750.3546
48	477345.8474	113763.2726
49	477351.2909	113760.3541
50	477350.5838	113755.0269
51	477353.1303	113754.0569
52	477359.7697	113763.8468
53	477361.8830	113762.7428
54	477360.5167	113759.1874
55	477362.5600	113757.4945
56	477373.4378	113764.2225

investitor:	Lovska zveza Slovenije Župančičeva ulica 9 1000 Ljubljana
projektant:	Savaprojekt, d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško
naziv gradnje:	Nacionalni lovski center v Gradišču pri Lukovici
del gradnje:	
VP:	T. Bezbčrnik, u. d. i. a., ZAPS 1227
VN:	T. Zupančič, g.i. IZS G-9349
SP:	
vrsta prikaza:	Gradbena situacija z elementi za zakoličbo
s.p. načrta:	2/2 - NAČRT ZUNANJE UREDITVE

datum:	merilo:	št. načrta	št. projekta:	vrsta dok.:	s.p. rač.:	št. prikaza:	št. lista:	sprem.:
junij 2022	1:250	SPK-2/2	20060-00	PZI	2/2	201	01	0

A2.1